

Berlin, Oktober 2018

STLB-Bau

Neues in STL-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2018-10

1.	Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2018-10	2
2.	Neue Teilleistungsgruppen	5
	003 Landschaftsbauarbeiten	5
	009 Entwässerungskanalarbeiten	5
	013 Betonarbeiten	5
	016 Zimmer- und Holzbauarbeiten	5
	018 Abdichtungsarbeiten	5
	021 Dachabdichtungsarbeiten	6
	027 Tischlerarbeiten	6
	038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	7
	039 Trockenbauarbeiten	7
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen	7
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen	7
	060 Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und elektroakustische Anlagen	7
	061 Kommunikationsnetze	7
	063 Gefahrenmeldeanlagen	7
	080 Straßen, Wege, Plätze	7
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	8
	087 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	8
	097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen	8

1. Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2018-10

Erweiterte Funktionalität - Änderungschronik

In der STL-Bau Oberfläche werden unter dem Link Änderungschronik im Ergebnisfenster die redaktionellen Änderungen an der Gruppe angezeigt.

Ergebnis: STL-Bau Beschreibung ist vollständig.

STL-Bau 2018-10 023 📄 📧 📧 📧

WDVS Wand PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 3-5mm Oberputz Kalkzement-Putzmörtel Grundierung gerieben Körnung 3mm KT

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Untergrund Beton, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, EPS DIN EN 13163, ^{DM} Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Schlagdübeln, 4 Dübel/m², Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 3 bis 5 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als geriebener Putz, Körnung 3 mm.

Abrechnungseinheit: m²

DIN 276-1 - 335 Außenwandbekleidungen außen

[Änderungschronik](#)

29.05.2018 Hartschaum

29.05.2018 neu: Brandverhalten

29.05.2018 neu: Belastungsannahmen/Berechnungen

09.04.2018 neu: Arbeitshöhenbereich über Standfläche Gerüst - Bereitstellung Arbeits-, Schutzgerüst - harmonisiert: Arbeitshöhenbereich

20.10.2017 neu: Dämmstoff - Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum

Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert.

Neue Abdichtungsnormen in STL-Bau

Mit der Einführung der neuen Abdichtungsnormen gingen umfangreiche textliche Änderungen einher. Der zuständige GAEB-Facharbeitskreis Abdichtungsarbeiten wird dem durch sukzessives Hinzufügen neuer Leistungstexte gerecht.

Dieser Prozess wird mit der Veröffentlichung der Leistungen nach DIN 18534 und 18535 weitgehend abgeschlossen sein. Die bisherigen Texte bleiben vorerst weiter bestehen, da die alte Normreihe DIN 18195 in der nach wie vor gültigen ATV DIN 18336 als Normbezug aufgeführt ist.

Wellstahlbauwerke

Mit der Ergänzung von Wellstahlbauwerken nach ZTV-ING im Leistungsbereich 080 Straßen, Wege, Plätze können Durchlässe und Unterführungen sowie die Ertüchtigung bestehender Tunnelbauten mit Wellstahlelementen beschrieben werden.

Skateanlagen

Der Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten wurde um einen neuen Ordner „Skateanlagen“ erweitert, in dem Anlagen für Benutzer von Rollsportgeräten nach DIN EN 14974, einschließlich Vorbereitungs- und Bodenarbeiten zusammengefasst sind.

RC-Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung

Die Beschreibung der Eigenschaften von RC-Beton wurde dahingehend detailliert, dass der Anwender die Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen entweder erlauben oder verlangen kann, wobei in letzteren Fall deren Anteil konkret vorgeschrieben wird oder sich nach der DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung" richtet.

Neue Struktur LB 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

Für diesen Leistungsbereich wurde eine neue verbesserte Ordnerstruktur aufgestellt, die Sie schneller zur richtigen Leistung führt.

Erweiterter Inhalt LB 070 Gebäudeautomation

Ein neuer Ordner „Kabel - GA-Systeme“ enthält alle Kabel aus den Bereichen Niederspannung und Kommunikation.

Erweiterte Funktionalität - Baunormenlexikon für STL-Bau

Baunormenlexikon für STL-Bau liefert Fachwissen in Form von relevanten Normenabschnitten. Diese sind mit den Teilleistungsgruppen und Ausprägungen von STL-Bau direkt verknüpft, gekennzeichnet durch das DIN-Logo.

Baunormenlexikon für STL-Bau bietet rund 12.500 Abschnitte aus über 1350 DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen. Neben der bereits seit Jahren bekannten Online-Anwendung steht eine lokal installierte Software zur Verfügung, die keine Internet-Verbindung benötigt.

Baunormenlexikon für STL-Bau wird vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V. in Kooperation mit der f:data GmbH, Weimar erstellt. Es ist kein Bestandteil des STL-Bau und unterliegt nicht der Redaktion des GAEB.

Erweiterungen Leistungsbereiche

Leistungsbereich 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen

Mit Verweis auf die DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung wird konkretisiert, was der Leistungsumfang „instand halten“ umfasst.

Leistungsbereich 001 Gerüstarbeiten

Das Vorhalten, Instandhalten, Betreiben sowie die Gebrauchsüberlassung von Gerüsten wird nun ausschließlich mit kombinierten Abrechnungseinheiten (Dauer x Menge) beschrieben.

Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

Die 6. Auflage der ZTV-Baumpflege wurde 2017 veröffentlicht. In STL-Bau geht das mit einer Neufassung der Leistungstexte für die Jungbaumpflege einher.

Die Bodengruppen für vegetationstechnische Zwecke wurden im gesamten Leistungsbereich der Einstufung nach DIN 18915:2018-06 angepasst.

Leistungsbereich 022 Klempnerarbeiten / Leistungsbereich 030 Rollladenarbeiten

Es erfolgte die Aufnahme vereinheitlichter Angaben zu Arbeitshöhen und zur Bereitstellung von Traggerüsten.

Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Für alle Fliesen- und Plattenarten wurden weitere Nennmaße und Dickenangaben aufgenommen.

Leistungsbereich 027 Tischlerarbeiten

Akustisch wirksame Bekleidungen von Wänden und Decken mit Holz oder Holzwerkstoffen können beschrieben werden.

Leistungsbereich 045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder

Die Beschreibungen für Installationssysteme sowie für Selbstschlussarmaturen wurden überarbeitet und erweitert.

Leistungsbereich 060 Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und elektroakustische Anlagen

Der Leistungsbereich 060 hat eine neue Bezeichnung bekommen, die dessen vielschichtigen Inhalt besser wiedergibt.

FAQ

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt. Den Link dorthin finden Sie auch im Hilfe-Menü von STL-Bau.

Die FAQ-Texte werden von der Detailsuche in STL-Bau durchsucht und als Suchtreffer ausgegeben.

2. Neue Teilleistungsgruppen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
003 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	
	Dachbegrünung - Schubsicherungen
	Standardbeschreibungen Skateanlage
	Copingrohre - Skateanlage
	Kantenschutz - Skateanlage
	Eckausbildungen für Kantenschutz - Skateanlage
	Fugen - Skateanlage
	Fugen füllen - Skateanlage
	Aussteifungen für Kantenschutzrahmen - Skateanlage
	Baumpflege - Jungbaumpflege
	Baumpflege - Lichtraumprofilschnitte
	Baumpflege - Formschnitte
	Baumpflege - Behandlung von Wurzelschäden
009 ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN	
	Reparaturen Kanäle / Leitungen - Linerendmanschetten
013 BETONARBEITEN	
	Bewehrungsanschlüsse - Bewehrung
016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN	
	Massivholz-/Holzwerkstoffelemente - Wand - Vorgefertigte Holzbauteile
	Wärmedämmschichten - Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH)
018 ABDICHTUNGSARBEITEN	
	Abdichtungen von Innenräumen - Bitumenbahn und Polymerbitumenbahn
	Abdichtungen von Innenräumen - Kunststoffbahn / Elastomerbahn

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Abdichtungen von Innenräumen - Polymerbitumenbahn und Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Abdichtungen von Innenräumen im Verbund - Polymerdispersion
	Abdichtungen von Innenräumen im Verbund - mineralische Dichtungsschlämme
	Abdichtungen von Innenräumen im Verbund - Reaktionsharz
	Abdichtungen von Behältern / Becken - Bitumenbahn und Polymerbitumenbahn
	Abdichtungen von Behältern / Becken - Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Abdichtungen von Behältern / Becken - Polymerbitumen-Schweißbahn und Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Abdichtungen von Behältern / Becken - mineralische Dichtungsschlämme
	Abdichtungen von Behältern / Becken - Flüssigkunststoff
	Abdichtungen von Behältern / Becken im Verbund - Reaktionsharz
	Abdichtungen von Behältern / Becken im Verbund - Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination
	Abdichtungen von Innenräumen - Gussasphalt
	Abdichtungen von Innenräumen - Asphaltmastix
	Abdichtungen von Innenräumen - Asphaltmastix und Gussasphalt
	Abdichtungen von Innenräumen - Polymerbitumen-Schweißbahn und Gussasphalt
	Abdichtungen von Innenräumen im Verbund - Kunststoffbahn
	Abdichtungen von Innenräumen im Verbund - Hartschaum-Platte
021 DACHABDICHTUNGSARBEITEN	
	Flachdachfenster
027 TISCHLERARBEITEN	
	Abseitenwand-/Drempel-Türen
	Akustik-Wandbekleidungen / Akustik-Deckenbekleidungen mit UK - Holz / Holzwerkstoff

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
038 VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN	
	Mineralwolle-Fassadenplatten - großformatige Bekleidung
	Streckmetalle - großformatige Bekleidung
039 TROCKENBAUARBEITEN	
	Besondere Leistungen - Öffnungen Wand / Wandbekleidung
	Besondere Leistungen - Öffnungen Decken / Deckenbekleidung
	Besondere Leistungen - Anschlüsse reduziert/verjüngt Wand / Wandbekleidung
042 GAS- UND WASSERANLAGEN - LEITUNGEN, ARMATUREN	
	Abzweig-T-Ventile
047 DÄMM- UND BRANDSCHUTZARBEITEN AN TECHNISCHEN ANLAGEN	
	Entrauchungsleitungen, rechteckig
060 SPRECH-, RUF-, ANTENNENEMPFANGS-, UHREN- UND ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN	
	Elektroakustische Messungen - Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und elektroakustische Anlagen
061 KOMMUNIKATIONSNETZE	
	WLAN-Antennen-Anschlusskabel
	Anschlussdosen - Videosignale
063 GEFAHRENMELDEANLAGEN	
	Videotechnik - Videomanagementsysteme
080 STRAßEN, WEGE, PLÄTZE	
	Elemente - Wellstahlbauwerk
	Ringraumverfüllungen - Wellstahlbauwerk
	Schalungen - Wellstahlbauwerk

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Schichten einbauen - Wellstahlbauwerk
	Statische Berechnungen - Wellstahlbauwerk
084 ABBRUCH-, RÜCKBAU- UND SCHADSTOFFSANIERUNGSARBEITEN	
	Abbruch Lichtkuppeln / Lichtbänder / Flachdachausstiege / Zubehör
	Abbruch Prallwände
	Abbruch Batterien
	Abbruch Heizkörper
	Abbruch Feuerungseinrichtungen
087 ABFALLENTSORGUNG, VERWERTUNG UND BESEITIGUNG	
	Aufnehmen und Transportieren von Abbruchstoffen zur Verwendung
097 BAUARBEITEN AN GLEISEN UND WEICHEN	
	Kleineisen - Gleisbau